

四川济广制药有限公司项目水土保持方案表专家意见

姓 名	刘延平	工作单位	广安区水土保持中心
职 称	高级工程师	手机号码	13882695313
专家库在库编号	CSZ-ST029		
<p>四川济广制药有限公司项目位于四川省广元市经济开发区秦巴生物医药产业园，中心地理位置坐标东经 105° 44' 3.13"，北纬 32° 25' 13.93"。项目新建 1 幢厂房、4 幢仓库、1 幢办公楼、1 幢倒班房、1 幢锅炉房及维修房、地下消防用房及设备用房。总建筑面积 28379.15m²，安装生产设施设备，配套水电、道路、排水、消防、安防、绿化、环保、停车位等设施。建设单位为四川济广制药有限公司；水土保持方案报告表为业主自行编制。</p> <p>项目总占地面积为 4.18hm²，均为永久占地。占地类型为其他土地。</p> <p>根据主体结算资料及现场踏勘复核，项目已经园区场平，与市政路网高程基本一致。本项目土石方开挖总量 0.52 万 m³，土石方填方总量 0.52 万 m³（含土方回铺 0.33 万 m³），本项目无借方，无弃方，工程土石方总体平衡，无取土和弃土，不设取土场和弃土场。本项目已于 2022 年 12 月开工，计划于 2023 年 12 月完工，总工期 13 月。项目总投资 52000 万元，其中土建投资约 10000 万元，资金来源为企业自筹。本项目不涉及拆迁安置及专项设施改（迁）建。</p> <p>1、综合说明较简洁清楚，编制依据基本完整，设计水平年 2024 年合理。</p> <p>2、项目及项目区介绍基本清楚。项目组成及布局介绍基本清楚，施工组织及工程占地基本合理，土石方平衡基本可信，项目及项目区相关概况调查基本清楚。</p> <p>3、主体工程选址、工程建设方案无水土保持制约性因素，项目水土保持评价结论基本可信，建议可行。</p> <p>4、水土流失调查与分析预测方法正确，结果可信，指导意见基本可行。</p> <p>5、防治责任范围界定明确、基本合理，共计 4.18hm²。将水土流失防治区划分为建构筑物区、道路硬化区、绿化区 3 个一级分区基本合理；水土流失防治目标明确，项目区水土流失防治执行西南紫色土区一级标准符合相关规定和要求；水土保持措施布局基本合理，设计结果基本满足项目建设水土流失防治要求。</p> <p>(1) 建构筑物区：无新增水土保持措施。</p> <p>(2) 道路硬化区：工程措施：雨水管 644m，雨水口 25 座；临时措施：洗车池 1 座、密目网苫盖 1000m²。</p> <p>(3) 绿化区：工程措施：土方回铺 0.33 万 m³，土地整治面积 0.65hm²（绿化）；植物措施：景观绿化 0.65m²；临时措施：密目网苫盖 2000m²。</p> <p>6、水土保持投资编制方法基本正确，基本同意投资成果，效益分析成果可信。该工程水土保持工程总投资为 100.32 万元，其中主体工程已有水保措施投资为 83.97 万元，本方案新增投资为 16.35 万元。水土保持工程总投资中，工程措施 20.72 万元，植物措施 58.50 万元，临时措施 8.57 万元，独立费用 6.72 万元，基本预备费 5.37 万元，水土保持补偿费 5.44 万元（543621</p>			

手机扫描仪
图片转Word



元)。

7、水土保持管理要求基本合理可行，水土保持工作建议明确，提出的水土保持设计、监理、施工和水土保持设施验收要求符合相关规定。

8、附件、附图基本符合水土保持方案报告表编制要求。

综上所述，该方案报告表基本符合水土保持方案编制相关要求，经修改完善后可上报审批，作为下阶段水土保持工作依据。

本技术审查意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理范畴，因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。

签字：刘延平
2013年11月19日



手机扫描仪
图片转Word