

## 剑阁县柳沟镇文星村一组养猪场水土保持方案报告表专家意见

姓名	刘胤	工作单位	平武县水利局
职称	高级工程师	手机号码	13608124473
专家库在库编号	CSZ-ST034		
<p>剑阁县柳沟镇文星村一组养猪场位于剑阁县柳沟镇文星村一组，属新建建设类项目。项目用地 17295 平方米，项目新建 4 栋猪舍、1 栋辅助用房、以及 1 个沼液储存池，配套水电、排水、绿化等设施，建成年出栏育肥猪 8200 头的养殖场。</p> <p>工程总占地面积 1.73 公顷，全部为永久占地，占地类型主要为林地；土石方挖填总量 1.82 万立方米，其中挖方 0.91 万立方米（含表土剥离 0.14 万立方米），填方 0.91 万立方米（含表土回覆 0.14 万立方米），无余方；项目总投资 1000 万元，其中土建投资 200 万元，资金来源为企业自筹；本项目已于 2024 年 8 月开工建设，计划于 2025 年 8 月完工，总工期 13 个月。本项目属于补报水土保持方案。</p> <p>项目区地貌类型为丘陵地貌，属于西南紫色土区，位于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。</p> <p>按照水土保持相关法律、法规和规范性文件，建设单位剑阁县蓬福养殖专业合作社委托成都欣天乐环保科技有限公司于 2025 年 5 月编制了《剑阁县柳沟镇文星村一组养猪场水土保持方案报告表》（以下简称《报告表》）。经审核，《报告表》基本符合水土保持法律法规、技术标准及有关文件的规定，可上报审批或报备。主要审核意见如下：</p> <p><b>一、项目概况</b></p> <p>（一）项目组成、工程布置及施工组织介绍基本清楚。</p> <p>（二）工程占地、土石方平衡及流向介绍基本清楚。</p> <p>（三）项目及项目区概况介绍基本清楚。</p> <p><b>二、项目水土保持评价</b></p> <p>主体工程选址（线）水土保持制约性因素的分析与评价基本清楚和合理，工程建设方案与布局、工程占地、土石方平衡、施工工艺及方法评价基本可信，主体工程设计中水土保持措施评价与界定基本合理。</p> <p><b>三、水土流失防治责任范围</b></p> <p>水土流失防治责任范围 1.73 公顷，界定清楚。</p> <p><b>四、水土流失防治目标</b></p> <p>水土流失防治执行等级合理，目标可行。本项目水土流失防治执行西南紫色土区一级标准符合规范要求，设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度 97%、土壤流失控制比 1.0、渣土防护率 92%、表土</p>			

保护率 92%、林草植被恢复率 97%、林草覆盖率 13%。

### 五、水土保持措施布设

(一) 将水土流失防治区划分为建构筑物工程区、道路及附属设施工程区、景观绿化工程区共 3 个一级区，分区基本合理。

(二) 水土流失防治措施等级、标准基本合理，措施体系布设较完整，满足相关规范的要求。分区防治措施布设如下：

1、建构筑物工程区：主体工程计列了表土剥离、建筑物周边排水沟措施。


2、道路及附属设施工程区：主体工程计列了表土剥离、雨水管网、洗车系统措施；方案新增了编织土袋拦挡、临时排水沟、临时沉砂池、临时遮盖措施。

3、建构筑物工程区：主体工程计列了表土剥离、表土回覆、土地整治、乔灌木绿化措施；方案新增了临时遮盖措施。

### 六、水土保持投资估算

水土保持投资估算编制原则、依据、方法正确，估算结果基本合理。本项目水土保持补偿费计征面积 17295 平方米，补偿费 22483.50 元。

签字：



2025 年 5 月 28 日